

中国电信股份有限公司常州分公司
2019年4G无线网一期工程
基站电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司常州分公司

目录

一、项目总体情况.....	1
二、项目备案情况.....	2
三、监测执行标准.....	3
四、电磁环境监测.....	4
五、结论.....	16

一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本 2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系，截至 2019 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司常州分公司（以下简称“常州电信公司”）2019 年 4G 无线网一期工程移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，常州电信公司对 2019 年 4G 无线网一期工程基站进行了网上备案登记，并委托江苏核众环境监测技术有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

二、项目备案情况

常州电信公司 2019 年 4G 无线网一期工程在建设项目环境影响登记表备案系统的备案登记信息如下：

表 2-1 常州市 2019 年 4G 无线网一期工程基站备案情况表

序号	所属区县	备案基站数量	备案号	备案时间
1	天宁区	27	201932040200000192	2019/6/19
2		27	202032040200000022	2020/1/15
3	钟楼区	13	201932040400000191	2019/6/19
4		28	202032040400000024	2020/1/15
5	新北区	28	201932041100000736	2019/6/19
6		35	202032041100000057	2020/1/15
7	武进区	39	201932041200003330	2019/6/19
8		49	202032041200000167	2020/1/15
9	金坛区	29	201932041300000150	2019/6/19
10		21	202032041300000031	2020/1/15
11	经济开发区	24	20193204000100000631	2019/6/19
12		11	20203204000100000035	2020/1/15
13	溧阳市	15	201932048100001274	2019/6/19
14		44	202032048100000052	2020/1/15
合计		390	/	/

三、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表 3-1 公众曝露控制限值

频率范围 (MHz)	电场强度 (V/m)	磁场强度 (A/m)	等效平面波功率密度 (W/m ²)
30~3000	12	0.032	0.4

四、电磁环境监测

4.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现状。

4.2 监测依据

- (1)《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)；
- (2)《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2019)；
- (3)《通信基站环境保护工作备忘录》；
- (4)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

4.3 监测结果

本次委托江苏核众环境监测技术有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。常州电信 2019 年 4G 无线网一期工程基站现场监测统计结果见表 4-1。

表 4-1 常州电信 2019 年 4G 无线网一期工程基站现场监测结果汇总表

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-1	天宁区	大娘水饺餐饮集团	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-1-2	天宁区	关河东路(二纺仪搬迁)	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-1-3	天宁区	查家湾东南	2.5×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
A-1-4	天宁区	翠竹新村东	4.9×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
A-1-5	天宁区	电脑城搬迁	已拆除	/
A-1-6	天宁区	龙湖原山别墅	5.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-7	天宁区	移动丽华污水厂	5.4×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-1-8	天宁区	东青局	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-1-9	天宁区	凤凰路泵站	3.8×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-1-10	天宁区	浦前	3.6×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
A-1-11	天宁区	翠竹新村	4.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-1-12	天宁区	普华宾馆	6.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-1-13	天宁区	东青新街小区	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-1-14	天宁区	晋陵路光华路路灯杆	4.8×10 ⁻³ ~3.2×10 ⁻²	满足
A-1-15	天宁区	紫云苑别墅	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-1-16	天宁区	先达路桥搬迁	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-1-17	天宁区	青洋桥搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-1-18	天宁区	飞牛纺织搬迁	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-1-19	天宁区	郑陆花园马家头	1.9×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-20	天宁区	黑牡丹宿舍楼	3.4×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-1-21	天宁区	东南搬迁	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-1-22	天宁区	朗诗競园 1#楼	2.9×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
A-1-23	天宁区	朗诗競园 6#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
A-1-24	天宁区	国泰名都 6#楼	7.7×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
A-1-25	天宁区	国泰名都 7#楼	8.6×10 ⁻⁴ ~2.6×10 ⁻³	满足
A-1-26	天宁区	大宁佳苑 6#楼	3.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-1	天宁区	凤凰公园	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-2	天宁区	桃园新村	3.2×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-2-3	天宁区	高架一搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-2-4	天宁区	星海化工	5.1×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
A-2-5	天宁区	天宁区查家湾北	8.3×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-2-6	天宁区	朝阳菜场	已拆除	/
A-2-7	天宁区	中海凤凰熙岸	1.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-2-8	天宁区	丽华勤丰	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-2-9	天宁区	华润国际花园	4.5×10 ⁻⁴ ~2.6×10 ⁻³	满足
A-2-10	天宁区	毅达包装	5.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-11	天宁区	新城金郡	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-12	天宁区	菱溪名居	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-2-13	天宁区	紫云苑	1.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-14	天宁区	明杰模具搬迁	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-15	天宁区	杨家花园	1.2×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
A-2-16	天宁区	大润发关河路店	1.1×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
A-2-17	天宁区	健身北路泵站	3.5×10 ⁻³ ~8.9×10 ⁻³	满足
A-2-18	天宁区	杨家花园 2	1.8×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
A-2-19	天宁区	常隆化工 2 (水泥杆 1)	已拆除	/
A-2-20	天宁区	常隆化工 2 (水泥杆 2)	4.2×10 ⁻³ ~8.2×10 ⁻³	满足
A-2-21	天宁区	绿洲家园 2	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-22	天宁区	采菱科技园	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-23	天宁区	聚缘雅居	3.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-24	天宁区	竹林西路 40 号路灯杆	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-25	天宁区	强力先端	6.4×10 ⁻³ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-26	天宁区	翠园世家	3.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
A-2-27	天宁区	火车站一	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-1	天宁区	凤凰公园	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-2	天宁区	桃园新村	3.2×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-2-3	天宁区	高架一搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-2-4	天宁区	星海化工	5.1×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-2-5	天宁区	天宁区查家湾北	$8.3 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-2-6	天宁区	朝阳菜场	已拆除	/
A-2-7	天宁区	中海凤凰熙岸	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-2-8	天宁区	丽华勤丰	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
A-2-9	天宁区	华润国际花园	$4.5 \times 10^{-4} \sim 2.6 \times 10^{-3}$	满足
A-2-10	天宁区	毅达包装	$5.6 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
A-2-11	天宁区	新城金郡	$3.6 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-2-12	天宁区	菱溪名居	$3.6 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
B-1-1	钟楼区	飞龙综合市场	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-2	钟楼区	天霸汽服搬迁	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-3	钟楼区	新阳光食品城	$2.2 \times 10^{-4} \sim 3.4 \times 10^{-4}$	满足
B-1-4	钟楼区	西林西	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-5	钟楼区	会馆浜	$3.2 \times 10^{-4} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-6	钟楼区	泰村花园	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
B-1-7	钟楼区	卜弋中观塘	已拆除	/
B-1-8	钟楼区	星悦花都 8#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-9	钟楼区	星悦花都 9#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
B-1-10	钟楼区	星宇丽晶 2#楼	已拆除	/
B-1-11	钟楼区	锦江丽都 2#楼	$2.2 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
B-1-12	钟楼区	锦江丽都 5#楼	$3.8 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
B-1-13	钟楼区	秉和塑料	$4.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-2-1	钟楼区	红梅乳业牧场	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-2	钟楼区	绿都万和城七区二期	$1.8 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
B-2-3	钟楼区	弘阳上城	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足
B-2-4	钟楼区	泰富嘉园	$4.2 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
B-2-5	钟楼区	路劲城市印象	$1.4 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
B-2-6	钟楼区	勤德家园西	$1.0 \times 10^{-3} \sim 3.5 \times 10^{-3}$	满足
B-2-7	钟楼区	樱花路	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-2-8	钟楼区	新闻新东路	已拆除	/
B-2-9	钟楼区	机械新村	已拆除	/
B-2-10	钟楼区	万水美兰城	$2.7 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-11	钟楼区	梅花路	$3.2 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
B-2-12	钟楼区	新康花苑	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-13	钟楼区	名城嘉苑	已拆除	/
B-2-14	钟楼区	绿都万和城八区	$3.1 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
B-2-15	钟楼区	清潭三村	已拆除	/
B-2-16	钟楼区	清潭新村	已拆除	/
B-2-17	钟楼区	邹区新街	$3.4 \times 10^{-4} \sim 5.9 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-2-18	钟楼区	经纬巷	2.1×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻²	满足
B-2-19	钟楼区	新裕花苑	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-20	钟楼区	广成路小区	已拆除	/
B-2-21	钟楼区	西新桥三村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-2-22	钟楼区	芦墅星苑	3.6×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
B-2-23	钟楼区	吊桥路	4.5×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻³	满足
B-2-24	钟楼区	常州市区体育馆	1.2×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-25	钟楼区	华林菜场搬迁	2.3×10 ⁻³ ~3.2×10 ⁻³	满足
B-2-26	钟楼区	清潭鑫苑	3.1×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-2-27	钟楼区	新闻新东路	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-28	钟楼区	花园西郡	3.2×10 ⁻⁴ ~3.9×10 ⁻³	满足
C-1-1	新北区	高铁龙珠山东	1.9×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-2	新北区	光伏产业园	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-3	新北区	万杰仪器(恒通电缆)	已拆除	/
C-1-4	新北区	香树湾别墅	3.4×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-5	新北区	香树湾和苑	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-6	新北区	大有电子	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-7	新北区	汉江路昆仑路(依丽雅斯)	1.2×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
C-1-8	新北区	正阳焊接	3.6×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
C-1-9	新北区	史家塘	1.5×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
C-1-10	新北区	黄河西路空港园	2.1×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-11	新北区	奔牛睦家塘	8.3×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-12	新北区	山北村	5.1×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
C-1-13	新北区	奔牛罗家塘	4.7×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-14	新北区	欧胜(太湖西路北侧)	1.5×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-1-15	新北区	百丈卫生院南	1.7×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
C-1-16	新北区	西夏墅工业区	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-17	新北区	春江依丝特	3.4×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-18	新北区	常州孟河双庭村委	3.6×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
C-1-19	新北区	蔡家庄	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-20	新北区	顺园三村	1.7×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-1-21	新北区	东岳	6.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
C-1-22	新北区	奔牛五兴苑	1.9×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-23	新北区	朗诗绿郡二期 15#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
C-1-24	新北区	方力建筑西	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-25	新北区	薛家工业园机房基站	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-26	新北区	小松机械(小松常林)	6.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
C-1-27	新北区	金和电子	7.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-28	新北区	顺园八村 254#楼	2.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-1	新北区	新北美林湖水岸枫情	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-2	新北区	西夏墅花园里	2.7×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
C-2-3	新北区	奔牛火车站搬迁	2.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
C-2-4	新北区	尚枫澜湾	2.2×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-5	新北区	香山福园	5.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-6	新北区	雅居乐星河湾	1.4×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-7	新北区	天合光能北区(龙虎塘河湾村)	已拆除	/
C-2-8	新北区	协鑫光伏南	已拆除	/
C-2-9	新北区	兰翔技校北	1.8×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
C-2-10	新北区	河海路春江路	1.1×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
C-2-11	新北区	丽江花园(西夏墅中学)	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-12	新北区	太湖明珠苑	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-13	新北区	同心苑(汤庄商贸中心南)	3.6×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
C-2-14	新北区	空港二村东	4.7×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
C-2-15	新北区	常柴	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-16	新北区	魏村自来水厂	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-17	新北区	香树湾馨苑	3.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-2-18	新北区	景仁苑	7.2×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
C-2-19	新北区	江南五金机电城	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-20	新北区	新城樾府	1.4×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
C-2-21	新北区	牡丹水岸国际	1.3×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
C-2-22	新北区	魏村卫生院	3.8×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-2-23	新北区	美林湖花园北	7.7×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
C-2-24	新北区	白马公馆	1.5×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
C-2-25	新北区	香山欣园	4.7×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-2-26	新北区	公园人家	3.8×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-27	新北区	同德苑西	5.1×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-28	新北区	何家塘搬迁	2.9×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-29	新北区	蕴尔芬服饰	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-30	新北区	连江	4.0×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
C-2-31	新北区	罗溪高巷	2.2×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
C-2-32	新北区	雅居乐九龙仓	4.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-33	新北区	新景花园	2.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-2-34	新北区	恐龙园东	4.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-2-35	新北区	龙虎塘开发区搬迁	1.1×10 ⁻² ~1.5×10 ⁻²	满足
D-1-1	武进区	星河国际八区 2#楼	3.8×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
D-1-2	武进区	星河国际八区 3#楼	7.7×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-3	武进区	星河国际八区 4#楼	7.5×10 ⁻⁴ ~5.8×10 ⁻³	满足
D-1-4	武进区	星河国际八区 7#楼	4.5×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
D-1-5	武进区	凯尔锋度 5#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-6	武进区	丽都家园 3#楼	3.2×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-7	武进区	群力家园	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-8	武进区	武进高新区	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-9	武进区	湟里北搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-10	武进区	牛塘竹园搬迁	5.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-11	武进区	常大西太湖校区	2.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-12	武进区	星河小学	8.3×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
D-1-13	武进区	凤栖路	1.9×10 ⁻³ ~4.2×10 ⁻³	满足
D-1-14	武进区	湖塘中心小学	已拆除	/
D-1-15	武进区	城湾北	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-16	武进区	西湖山庄宾馆	4.7×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-17	武进区	淹城动物园西	7.7×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-1-18	武进区	花都嘉园	6.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-19	武进区	嘉泽南	1.9×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-20	武进区	长顺路锦程路	3.8×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-21	武进区	移动寨桥客运站	2.4×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-22	武进区	移动礼河百川北	6.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
D-1-23	武进区	九洲豪庭苑东南	3.6×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-24	武进区	康普瑞	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-25	武进区	南河花园三期 115#楼	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-26	武进区	南河花园三期 130#楼	1.5×10 ⁻³ ~8.4×10 ⁻³	满足
D-1-27	武进区	南隆北侧安置区 67#楼	5.6×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
D-1-28	武进区	南隆北侧安置区 74#楼	3.4×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
D-1-29	武进区	南隆北侧安置区 75#楼	2.2×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-30	武进区	南隆北侧安置区 76#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-31	武进区	融创常州御园二期 1#楼	2.1×10 ⁻³ ~4.7×10 ⁻³	满足
D-1-32	武进区	融创常州御园二期 2#楼	6.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-1-33	武进区	融创常州御园 26#楼	3.2×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-34	武进区	融创常州御园 28#楼	2.4×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-35	武进区	融创常州御园 29#楼	3.1×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-36	武进区	融创常州御园二期 4#楼	2.0×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
D-1-37	武进区	中凉二村西区 22#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-38	武进区	中凉二村东区 3#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
D-1-39	武进区	中凉二村东区 10#楼	1.7×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻³	满足
D-2-1	武进区	伟业臻品	1.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-2-2	武进区	金东方颐养园	1.3×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-2-3	武进区	厚余局	已拆除	/
D-2-4	武进区	香榭丽园	1.4×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-2-5	武进区	国家石墨烯产业园	4.0×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-2-6	武进区	招商花园城四期	1.5×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-2-7	武进区	滆湖水世界	1.8×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
D-2-8	武进区	武进教师进修学院	4.7×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-2-9	武进区	湖塘吾悦	1.4×10 ⁻³ ~7.9×10 ⁻³	满足
D-2-10	武进区	南河花园	1.5×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻⁴	满足
D-2-11	武进区	天润大厦	3.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-2-12	武进区	牛塘陈家村	3.8×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-2-13	武进区	武进红星美凯龙	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-14	武进区	中凉汽修公寓	已拆除	/
D-2-15	武进区	小留北搬迁	1.9×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
D-2-16	武进区	广成大厦	1.2×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻³	满足
D-2-17	武进区	湾里新村	已拆除	/
D-2-18	武进区	逸兴聚缘公寓	1.8×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
D-2-19	武进区	丽华南村	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-20	武进区	武进花园小学	8.9×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
D-2-21	武进区	湖滨怡景	1.2×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻³	满足
D-2-22	武进区	金海塑业	5.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-2-23	武进区	前黄漳滢	6.6×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
D-2-24	武进区	悦欣庭院	1.5×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻³	满足
D-2-25	武进区	星湖广场	2.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-2-26	武进区	高力汽博城	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-2-27	武进区	南隆家园	3.8×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
D-2-28	武进区	新城熙园	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
D-2-29	武进区	潘家旷达福源	2.1×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-2-30	武进区	湖塘花园新村	已拆除	/
D-2-31	武进区	花东二村	已拆除	/
D-2-32	武进区	花东新村	已拆除	/
D-2-33	武进区	瑞声科技	已拆除	/
D-2-34	武进区	阳湖世纪苑	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
D-2-35	武进区	新城郡未来	1.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-36	武进区	阳湖名城	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-37	武进区	大学新村	4.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-38	武进区	创新产业园西南搬迁	2.2×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
D-2-39	武进区	湖塘邹家村搬迁	1.5×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-2-40	武进区	路劲城	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-2-41	武进区	村前局	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
D-2-42	武进区	夏溪林溪家苑	$1.5 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
D-2-43	武进区	何家塘搬迁	已拆除	/
D-2-44	武进区	学府东苑东	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-2-45	武进区	新城域	$5.1 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
D-2-46	武进区	凤栖路龙瑞路	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
D-2-47	武进区	阳湖第一楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
D-2-48	武进区	瑞景花园	已拆除	/
D-2-49	武进区	星河丹堤	$1.5 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-2}$	满足
E-1-1	金坛区	岸头佳园一区 17#楼	$1.9 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
E-1-2	金坛区	岸头佳园一区 29#楼	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-3	金坛区	岸头佳园一区 8#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-4	金坛区	城开半岛花园 8#楼	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-2}$	满足
E-1-5	金坛区	城开半岛花园 14#楼	$1.4 \times 10^{-3} \sim 3.6 \times 10^{-3}$	满足
E-1-6	金坛区	愚池湾 5#楼	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-2}$	满足
E-1-7	金坛区	华庭嘉园 10#楼	$2.5 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-8	金坛区	碧桂园一区 7#楼	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	满足
E-1-9	金坛区	碧桂园一区 1#楼	$2.8 \times 10^{-3} \sim 5.0 \times 10^{-2}$	满足
E-1-10	金坛区	新城金郡 10#楼	$3.8 \times 10^{-4} \sim 4.9 \times 10^{-4}$	满足
E-1-11	金坛区	华夏环境	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-12	金坛区	芥舟山庄	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-13	金坛区	金坛区政府西	$1.7 \times 10^{-3} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
E-1-14	金坛区	金坛职校	$5.6 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-15	金坛区	金泽新材料	$1.8 \times 10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-16	金坛区	万和 2	$1.7 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
E-1-17	金坛区	薛埠尼龙	$5.1 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足
E-1-18	金坛区	永坛时装	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-19	金坛区	直溪玉门	$5.4 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
E-1-20	金坛区	朱林 2	$2.4 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
E-1-21	金坛区	华夏驾培	$9.9 \times 10^{-4} \sim 6.0 \times 10^{-3}$	满足
E-1-22	金坛区	白马搬迁	$1.9 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-4}$	满足
E-1-23	金坛区	尧塘杜鹃园 12#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 5.1 \times 10^{-4}$	满足
E-1-24	金坛区	尧塘杜鹃园 20#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
E-1-25	金坛区	尧塘杜鹃园 13#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-4}$	满足
E-1-26	金坛区	儒林天香苑 32#楼	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-2}$	满足
E-1-27	金坛区	儒林天香苑 11#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 3.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-28	金坛区	儒林天香苑 7#楼	$3.2 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-29	金坛区	西湖馨宁小区 8#楼	2.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-1	金坛区	灵龙橡塑	1.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-2	金坛区	金坛新天地 B 区	5.2×10 ⁻⁴ ~3.9×10 ⁻³	满足
E-2-3	金坛区	杜鹃园	1.3×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-4	金坛区	岸头佳园一区	1.7×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-5	金坛区	碧桂园一区	5.4×10 ⁻⁴ ~5.0×10 ⁻²	满足
E-2-6	金坛区	新城金郡	3.8×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻³	满足
E-2-7	金坛区	阳光花园	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
E-2-8	金坛区	愚池新村	<1.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-9	金坛区	南洲花园	<1.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-10	金坛区	凤凰城	1.7×10 ⁻⁴ ~5.7×10 ⁻²	满足
E-2-11	金坛区	科教路	3.6×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
E-2-12	金坛区	105 大院	1.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-2-13	金坛区	碧桂园二区	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
E-2-14	金坛区	兆晶光电	2.9×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
E-2-15	金坛区	直溪工业园	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-16	金坛区	中景华府	1.3×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻³	满足
E-2-17	金坛区	百里桥	4.7×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-18	金坛区	移动新浮	1.7×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-19	金坛区	金玉华府	1.4×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-20	金坛区	新天地 A 区酒店	3.6×10 ⁻⁴ ~8.8×10 ⁻³	满足
E-2-21	金坛区	信维通信北	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-1	经济开发区	居家养老服务	4.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
F-1-2	经济开发区	横林安置区搬迁	4.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
F-1-3	经济开发区	横山桥储运站	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
F-1-4	经济开发区	通济 2	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
F-1-5	经济开发区	崔北村委搬迁	9.9×10 ⁻⁴ ~3.3×10 ⁻³	满足
F-1-6	经济开发区	横山桥农贸市场	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-7	经济开发区	横林余巷 2	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-8	经济开发区	礼嘉建设花苑 (移动)	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-9	经济开发区	西王灌溉站	1.5×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
F-1-10	经济开发区	联通礼嘉工业园	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
F-1-11	经济开发区	礼嘉 3	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
F-1-12	经济开发区	第二造船	4.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
F-1-13	经济开发区	江村工业园	2.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
F-1-14	经济开发区	天悦酒店	3.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-15	经济开发区	移动遥观薛家巷南搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-16	经济开发区	虞头村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
F-1-17	经济开发区	潞城花苑 35#楼	6.4×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
F-1-18	经济开发区	潞城花苑 47#楼	4.0×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻³	满足
F-1-19	经济开发区	潞城花苑 46#楼	1.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-20	经济开发区	潞城花苑 53#楼	1.9×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-21	经济开发区	潞城花苑 26#楼	7.2×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
F-1-22	经济开发区	潞城花苑 33#楼	5.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
F-1-23	经济开发区	瑞丰(花苑)安置区二期 47#楼	1.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-24	经济开发区	瑞丰(花苑)安置区二期 48#楼	1.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-2-1	经济开发区	樱花路	已拆除	/
F-2-2	经济开发区	狄坂安置区	3.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-3	经济开发区	梅港新村	9.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
F-2-4	经济开发区	新洛凯机电	3.4×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
F-2-5	经济开发区	恒耐物流	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
F-2-6	经济开发区	观澜云庭	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
F-2-7	经济开发区	戚厂工房	7.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-2-8	经济开发区	七区上东	1.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-2-9	经济开发区	芙蓉大桥	5.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
F-2-10	经济开发区	蔚蓝天地	2.5×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
F-2-11	经济开发区	第七人民医院搬迁	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-1	溧阳市	古湊南	2.5×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
H-1-2	溧阳市	移动竹箐西	3.8×10 ⁻³ ~6.1×10 ⁻³	满足
H-1-3	溧阳市	沙新村	1.3×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
H-1-4	溧阳市	兴宏新(芒岗)	3.2×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
H-1-5	溧阳市	天目国际会所	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-1-6	溧阳市	三胜搬迁	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-7	溧阳市	大田村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-8	溧阳市	上沛迟荷村	1.2×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
H-1-9	溧阳市	西吴村南	3.6×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
H-1-10	溧阳市	移动庙家山	4.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
H-1-11	溧阳市	移动周江卡	4.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-12	溧阳市	周城泥面岗村南	3.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-13	溧阳市	蒋店新城一期 1#楼	1.3×10 ⁻³ ~6.9×10 ⁻³	满足
H-1-14	溧阳市	蒋店新城一期 13#楼	1.3×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
H-1-15	溧阳市	蒋店新城一期 8#楼	2.4×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
H-2-1	溧阳市	溧阳凤仪湾	2.4×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻²	满足
H-2-2	溧阳市	繁昌圩	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-2-3	溧阳市	周城政府	2.1×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
H-2-4	溧阳市	大溪 2	3.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-2-5	溧阳市	竹海漂流点	2.2×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-2-6	溧阳市	茶亭上西圩	3.2×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-7	溧阳市	南渡搬迁	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-2-8	溧阳市	竹箐青龙上储庄	3.6×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-2-9	溧阳市	别桥金久科技	3.8×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻³	满足
H-2-10	溧阳市	夏林新村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-2-11	溧阳市	甘露茗苑	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-2-12	溧阳市	蒋店新城二区	2.4×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
H-2-13	溧阳市	溧阳横涧高远	1.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-2-14	溧阳市	移动田家山	1.8×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
H-2-15	溧阳市	新昌山南	4.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-2-16	溧阳市	天目湖卫东村	3.4×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
H-2-17	溧阳市	南渡马场里	3.2×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-2-18	溧阳市	溧阳鲫鱼塘	4.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-2-19	溧阳市	宋塘	3.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-2-20	溧阳市	溧阳下宋村	2.5×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
H-2-21	溧阳市	戴埠白虎芥	1.8×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
H-2-22	溧阳市	烈山村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
H-2-23	溧阳市	社渚监狱候见楼	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-2-24	溧阳市	香溪湾	2.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-2-25	溧阳市	翰林苑	3.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-2-26	溧阳市	华府晶园	4.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-2-27	溧阳市	燕南山	4.2×10 ⁻⁴ ~5.3×10 ⁻³	满足
H-2-28	溧阳市	御湖城	2.4×10 ⁻⁴ ~7.8×10 ⁻³	满足
H-2-29	溧阳市	燕山公馆	1.7×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
H-2-30	溧阳市	凤凰花园	2.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
H-2-31	溧阳市	上兴局	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-2-32	溧阳市	金色嘉苑北	5.1×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻³	满足
H-2-33	溧阳市	天目湖天悦湾	3.2×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻¹	满足
H-2-34	溧阳市	上兴医院	1.7×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-35	溧阳市	锦江大厦	2.7×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
H-2-36	溧阳市	中关村创智园	<1.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-2-37	溧阳市	丽景苑	2.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-2-38	溧阳市	尚景苑	2.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
H-2-39	溧阳市	社渚采石场	2.4×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
H-2-40	溧阳市	曹山京林禅寺	2.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-41	溧阳市	南航	2.5×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻¹	满足
H-2-42	溧阳市	移动松岭	2.7×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-2-43	溧阳市	徐家园	$2.1 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
H-2-44	溧阳市	上兴公园	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足

常州电信 2019 年 4G 无线网一期工程共监测 365 座基站，基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为 ($< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-1}$) W/m²，满足 0.4W/m² 的标准限值要求。

五、结论

中国电信股份有限公司常州分公司 2019 年 4G 无线网一期工程共建设 390 座基站，根据《关于印发<通信基站环境保护工作备忘录>的通知》（环办辐射函[2017]1990 号）的相关要求，分 2 批次在建设项目环境影响登记表备案系统（江苏省）进行了备案登记，后期有 25 座基站天线已拆除，委托有资质检测机构对所有基站建设情况进行了调查及电磁辐射环境监测，监测结果均满足 $0.4\text{W}/\text{m}^2$ 的标准限值要求。