

中国电信股份有限公司苏州分公司
2019年4G无线网一期工程
基站电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司苏州分公司

目录

一、项目总体情况.....	1
二、项目备案情况.....	2
三、监测执行标准.....	4
四、电磁环境监测.....	5
五、结论.....	27

一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本 2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系，截至 2019 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司苏州分公司（以下简称“苏州电信公司”）2019 年 4G 无线网一期工程移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，苏州电信公司对 2019 年 4G 无线网一期工程基站进行了网上备案登记，并委托江苏核众环境监测技术有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

二、项目备案情况

苏州电信公司 2019 年 4G 无线网一期工程在建设项目环境影响登记表备案系统的备案登记信息如下：

表 2-1 苏州市 2019 年 4G 无线网一期工程基站备案情况表

序号	所属区县	备案基站数量	备案号	备案时间
1	姑苏区	12	201932050300001783	2019.10.21
2		22	201932050300001855	2019.11.18
3		12	202032050300000043	2020.2.10
4	吴中区	24	201932050600001232	2019.10.21
5		51	201932050600001332	2019.11.18
6		20	202032050600000113	2020.2.10
7		4	202032050600000168	2020.3.12
8	相城区	26	201932050700001171	2019.10.21
9		47	201932050700001272	2019.11.18
10		24	202032050700000039	2020.2.10
11	虎丘区	20	201932050500001035	2019.10.21
12		18	201932050500001145	2019.11.18
13		17	202032050500000045	2020.2.10
14		1	202032050500000096	2020.3.12
15	工业园区	27	20193205000100001402	2019.10.21
16		24	20193205000100001533	2019.11.18
17		22	20203205000100000074	2020.2.10
18	吴江区	28	201932058400001728	2019.10.21
19		34	201932058400001924	2019.11.18
20		17	202032058400000086	2020.2.10
21	常熟市	15	201932058100005277	2019.10.21
22		21	201932058100005710	2019.11.18
23		34	202032058100000130	2020.2.10
24	张家港市	15	201932058200001872	2019.10.21
25		28	201932058200002099	2019.11.18
26		9	202032058200000137	2020.2.10
27	昆山市	64	201932058300005552	2019.10.21
28		107	201932058300006171	2019.11.18
29		35	202032058300000352	2020.2.10
30	太仓市	8	201932058500001086	2019.10.21

序号	所属区县	备案基站数量	备案号	备案时间
31		12	201932058500001258	2019.11.18
合计		798	/	/

三、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》(GB8702-2014):

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露,环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表 3-1 公众曝露控制限值

频率范围 (MHz)	电场强度 (V/m)	磁场强度 (A/m)	等效平面波功率密度 (W/m ²)
30~3000	12	0.032	0.4

四、电磁环境监测

4.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现状。

4.2 监测依据

- (1)《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)；
- (2)《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)；
- (3)《通信基站环境保护工作备忘录》；
- (4)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

4.3 监测结果

本次委托江苏核众环境监测技术有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。

苏州电信 2019 年 4G 无线网一期工程基站现场监测统计结果见表 4-1。

表 4-1 苏州电信 2019 年 4G 无线网一期工程基站现场监测结果汇总表

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-1	姑苏	格林东方酒店	$7.7 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-2	姑苏	苏州_姑苏_永林新村	$2.3 \times 10^{-3} \sim 3.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-3	姑苏	新陆村	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-4	姑苏	苏州市建设工程交易中心	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-5	姑苏	苏福公交景观塔	$2.8 \times 10^{-3} \sim 4.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-6	姑苏	坤元广场	$1.1 \times 10^{-3} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-7	姑苏	公交修理厂	$1.9 \times 10^{-3} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-8	姑苏	红蚂蚁装饰	$9.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-9	姑苏	苏州_姑苏_天筑家园	$1.6 \times 10^{-3} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-10	姑苏	龙湖姑苏天街	$3.4 \times 10^{-3} \sim 4.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-11	姑苏	全季酒店	$1.6 \times 10^{-3} \sim 7.5 \times 10^{-4}$	满足
A-1-12	姑苏	市区梅亭苑单管塔	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-2-1	姑苏	白塔西路 16 号	$1.5 \times 10^{-3} \sim 3.9 \times 10^{-3}$	满足
A-2-2	姑苏	曹家门(云开机械)	$2.4 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
A-2-3	姑苏	东中市 125 号	$1.7 \times 10^{-3} \sim 5.0 \times 10^{-3}$	满足
A-2-4	姑苏	鹅颈湾尚优快捷酒店	$7.5 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-2-5	姑苏	姑苏宝隆广场	$1.7 \times 10^{-3} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
A-2-6	姑苏	姑苏区观前街 165 号 VIVO 客户服务中心楼顶	$2.3 \times 10^{-3} \sim 3.9 \times 10^{-3}$	满足
A-2-7	姑苏	领华数码城	$2.6 \times 10^{-3} \sim 1.1 \times 10^{-2}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-2-8	姑苏	三角咀杜鹃湿地公园北	2.4×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
A-2-9	姑苏	尚客优快捷酒店	2.8×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
A-2-10	姑苏	湿地公园东门	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
A-2-11	姑苏	市区梅巷工业	1.7×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-2-12	姑苏	塑料十厂	1.7×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
A-2-13	姑苏	天伦之乐	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-2-14	姑苏	姑苏万科金域平江三期	3.4×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
A-2-15	姑苏	平江风华雅苑（2015-WG-25 号地块）	1.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
A-2-16	姑苏	姑苏区_东建大厦_宏站型	5.2×10 ⁻³ ~7.4×10 ⁻³	满足
A-2-17	姑苏	国动城北西路鹿山路	1.1×10 ⁻³ ~1.6×10 ⁻³	满足
A-2-18	姑苏	路西街 10 号	2.8×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
A-2-19	姑苏	苏州_姑苏_三元三村东区	1.8×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
A-2-20	姑苏	应急管理局	4.5×10 ⁻³ ~6.3×10 ⁻³	满足
A-2-21	姑苏	长安写字楼	5.6×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
A-2-22	姑苏	苏州市人民路苏地 2014-G-1 号地块	1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻⁴	满足
A-3-1	姑苏	苏州汽车客运集团有限公司北	1.6×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-3-2	姑苏	苏哥利酒店	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-3-3	姑苏	佳安别院楼顶井字架	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-3-4	姑苏	中天品苑	1.8×10 ⁻³ ~2.6×10 ⁻³	满足
A-3-5	姑苏	宝石御景园	1.1×10 ⁻³ ~1.6×10 ⁻³	满足
A-3-6	姑苏	金帝名园	1.8×10 ⁻³ ~5.2×10 ⁻³	满足
A-3-7	姑苏	苏州市区桃花坞	1.8×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
A-3-8	姑苏	苏州_姑苏_清塘新村	2.1×10 ⁻³ ~5.0×10 ⁻³	满足
A-3-9	姑苏	虎丘风景区南门	3.4×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-3-10	姑苏	新沧商务中心	3.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
A-3-11	姑苏	靡缦酒店	6.4×10 ⁻⁴ ~4.6×10 ⁻²	满足
A-3-12	姑苏	苏州_姑苏_虎阜花园西区	5.5×10 ⁻³ ~6.5×10 ⁻³	满足
B-1-1	吴中	苏州天灵工业区 10 栋	3.2×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
B-1-2	吴中	移动苏苑集贸市场	3.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻²	满足
B-1-3	吴中	金龙客车	3.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-4	吴中	市区越溪交通技校景观塔	2.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-5	吴中	蠡墅大厦	3.2×10 ⁻⁴ ~3.3×10 ⁻²	满足
B-1-6	吴中	苏丰韵华丝绸	5.6×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-7	吴中	浦庄安捷包装公司	1.5×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-8	吴中	移动藏书	2.4×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-9	吴中	长浜村西-B-5	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-10	吴中	香山花园北（永发制衣搬迁）	1.1×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
B-1-11	吴中	西山戚家场	6.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-12	吴中	吴中环太湖增补 11	2.1×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
B-1-13	吴中	久楨科技	1.5×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-14	吴中	木渎影视城	2.1×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
B-1-15	吴中	仁济疗养院	2.9×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
B-1-16	吴中	文正学院第一食堂	1.9×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻³	满足
B-1-17	吴中	电信福利村	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-18	吴中	胥口开发区（搬迁）	3.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-19	吴中	苏州光福福利桥	4.0×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
B-1-20	吴中	尹东六期	2.5×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
B-1-21	吴中	吴中太湖上景 2-1 地块	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻⁴	满足
B-1-22	吴中	吴中西和雍锦园	<1.1×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
B-1-23	吴中	水岸清华二期	3.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
B-1-24	吴中	珠江首府新增天面	1.4×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-2-1	吴中	奥星电子	1.4×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-2-2	吴中	澳华山庄	7.7×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
B-2-3	吴中	宝带桥公园	3.1×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
B-2-4	吴中	保利悦璟	8.0×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
B-2-5	吴中	贝业新兄弟物流	8.9×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
B-2-6	吴中	陈恒织造	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-2-7	吴中	东山玲玲食品	1.7×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
B-2-8	吴中	东山南望村东	2.1×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-9	吴中	东太湖大堤	2.1×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
B-2-10	吴中	渡渚山北	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-2-11	吴中	国泰新村西_B	8.3×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
B-2-12	吴中	红枫商业广场	1.9×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
B-2-13	吴中	稼泰丰农业科技	1.7×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-14	吴中	金澄明珠前村委会	2.1×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
B-2-15	吴中	金鼎红木家具厂	1.9×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-16	吴中	泾南路新安村南	1.8×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-17	吴中	立成光电	8.0×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-2-18	吴中	联通甬直家家饮用水厂	5.6×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
B-2-19	吴中	联通木渎中学	1.7×10 ⁻³ ~3.6×10 ⁻³	满足
B-2-20	吴中	联通西跨塘东	2.2×10 ⁻³ ~6.5×10 ⁻³	满足
B-2-21	吴中	木渎电力宾馆(搬迁)	3.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-22	吴中	盘蠡路与宝带西路西南高楼	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-2-23	吴中	浦南路南	2.1×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-2-24	吴中	日兴模具	3.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-25	吴中	市区横泾东单管塔	2.2×10 ⁻³ ~5.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-2-26	吴中	双冠双银城市广场一期	9.2×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻²	满足
B-2-27	吴中	淞南大桥西北	2.8×10 ⁻³ ~5.1×10 ⁻³	满足
B-2-28	吴中	苏州国际影视	1.7×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足
B-2-29	吴中	苏州九江实业	1.7×10 ⁻³ ~1.3×10 ⁻²	满足
B-2-30	吴中	苏州市区-吴中水厂-移动-B	1.5×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
B-2-31	吴中	苏州市区-吴中致远大厦-电信-B	1.8×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-32	吴中	铁塔（移动）申展服饰	2.9×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
B-2-33	吴中	旺山路与天鹅荡路	2.1×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
B-2-34	吴中	文正学院教学楼 A	1.6×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-35	吴中	吴中河道	2.5×10 ⁻³ ~6.3×10 ⁻³	满足
B-2-36	吴中	吴中凌青电子	4.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-2-37	吴中	西山地质博物馆	2.4×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-38	吴中	下沿桥东	1.4×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
B-2-39	吴中	信太湖城·知湖轩西北侧高楼	1.8×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
B-2-40	吴中	胥口枢纽	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-2-41	吴中	胥口水闸	2.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-42	吴中	移动木渎中学	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-2-43	吴中	移动苏州临湖湖桥	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-2-44	吴中	渔洋里	2.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
B-2-45	吴中	雨花胜境	2.9×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
B-2-46	吴中	质量技术监督检测中心	2.1×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-2-47	吴中	兰园小区	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
B-2-48	吴中	角直香槟一号	3.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-2-49	吴中	吴中区石湖西路石湖景苑安置小区	1.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-50	吴中	吴中西拾锦香都一期二期	3.6×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-2-51	吴中	招商小石城七期（桂花园）	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-3-1	吴中	角直中学北	1.1×10 ⁻³ ~7.4×10 ⁻³	满足
B-3-2	吴中	国泰二村搬迁	2.7×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
B-3-3	吴中	后珠	2.2×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
B-3-4	吴中	钢铁厂北	1.9×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
B-3-5	吴中	胥口石中路	3.1×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-3-6	吴中	天平花园北门口简易塔	1.9×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
B-3-7	吴中	西山夏家底	1.3×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
B-3-8	吴中	苏州_吴中_巨塔花园	1.4×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
B-3-9	吴中	枫华紫园	2.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-3-10	吴中	尼盛滨江城一期	4.0×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-3-11	吴中	吴中西上景花园 B 地块	1.1×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
B-3-12	吴中	木渎金润花园一期	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-3-13	吴中	醒湖路和东方大道交叉口	2.7×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
B-3-14	吴中	太湖国际网球俱乐部	3.8×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
B-3-15	吴中	吴中区卫生局（质监局搬迁）	8.6×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
B-3-16	吴中	宏隆木业搬迁	1.5×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
B-3-17	吴中	广运机电新厂房	2.9×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
B-3-18	吴中	大江南酒店	1.3×10 ⁻³ ~5.0×10 ⁻²	满足
B-3-19	吴中	光福香山蒋圩公墓	1.9×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
B-3-20	吴中	吴中永旺梦乐城	7.5×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-4-1	吴中	吴中区金运家园 4#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
B-4-2	吴中	吴中区金运家园 22#楼	2.1×10 ⁻⁴ ~6.7×10 ⁻⁴	满足
B-4-3	吴中	吴中区金运家园 17#楼	8.5×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-4-4	吴中	吴中区金运家园 25#楼	6.1×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-4-5	吴中	吴中区金运家园 35#楼	6.9×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-4-11	吴中	双湾花园小区 41 幢	3.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-4-12	吴中	双湾花园小区 16 幢	3.6×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
B-4-13	吴中	双湾花园小区 18 幢	1.8×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
B-4-14	吴中	双湾花园小区 26 幢	5.1×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
B-4-15	吴中	双湾花园小区 36 幢	1.7×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻⁴	满足
B-4-16	吴中	双湾花园小区 12 幢	1.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
B-4-17	吴中	双湾锦园西区 20 栋	2.2×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-4-18	吴中	双湾锦园西区 30 栋	2.2×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
B-4-19	吴中	双湾锦园三期 2#楼	2.2×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻⁴	满足
B-4-20	吴中	双湾锦园三期 9#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-1	相城	漕湖 11	2.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-2	相城	相城阳澄凤阳（华尔纺织搬迁）	1.7×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
C-1-3	相城	国动角落里搬迁	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-4	相城	苏州翁年浜	1.5×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
C-1-5	相城	苏州阳澄湖收费站	7.7×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-6	相城	苏虞张	1.3×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
C-1-7	相城	华成业真电子	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-8	相城	相城区黄桥西	2.5×10 ⁻⁴ ~5.8×10 ⁻⁴	满足
C-1-9	相城	北桥石桥小学西	2.7×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
C-1-10	相城	市区东桥楼顶角钢塔	1.4×10 ⁻³ ~6.3×10 ⁻³	满足
C-1-11	相城	联通太平莲港北	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-12	相城	阳澄湖校区第一食堂	7.5×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
C-1-13	相城	阳澄湖校区第一教学楼 B 区	1.8×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-14	相城	苏州交通工程	4.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-15	相城	湘城陆巷东	1.3×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-16	相城	智海商务广场-城区-电信	2.9×10 ⁻³ ~5.1×10 ⁻³	满足
C-1-17	相城	中兴桥	4.1×10 ⁻³ ~7.7×10 ⁻³	满足
C-1-18	相城	潘梗上东南	3.6×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
C-1-19	相城	苏州相城区三维印刷南	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-20	相城	望亭太湖规划 1	3.6×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-21	相城	苏州_相城_新阳新村一期	3.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-22	相城	市区秦埂村落地内爬单管塔	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-23	相城	湖岸明珠	3.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-24	相城	翡翠家园东区	1.5×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-25	相城	相城区环秀湖花园三期	2.7×10 ⁻⁴ ~7.4×10 ⁻³	满足
C-1-26	相城	苏州_相城_漕韵家园	2.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-2-1	相城	爱格豪路与聚金路交叉口西北角绿地	1.7×10 ⁻³ ~4.2×10 ⁻³	满足
C-2-2	相城	高铁新城新增 8	6.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-2-3	相城	恒辉科技	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-4	相城	嘉丰纸业搬迁	1.3×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-2-5	相城	金企鹅服饰	1.4×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-6	相城	京沪高速与人民路交叉高炮	9.9×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-7	相城	联通阳澄湖产业园	1.3×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
C-2-8	相城	陆慕局	1.7×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻²	满足
C-2-9	相城	市区清水村落地三管塔	2.5×10 ⁻³ ~5.6×10 ⁻³	满足
C-2-10	相城	苏州相城区渭塘商业城 LF	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-11	相城	苏州中巷村北（搬迁）	1.4×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻²	满足
C-2-12	相城	铁塔华盛纺织	1.3×10 ⁻³ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-2-13	相城	相城第五人民医院	2.5×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
C-2-14	相城	相城花园 2 区	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-15	相城	相城区骑河	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-16	相城	中飞科技	3.8×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-2-17	相城	澄苑二区	3.4×10 ⁻⁴ ~3.3×10 ⁻³	满足
C-2-18	相城	花好月圆	6.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-19	相城	苏州_相城_香城花园 1 期	2.7×10 ⁻⁴ ~7.3×10 ⁻²	满足
C-2-20	相城	相城区富临路中海珑湾锦园小区	1.9×10 ⁻⁴ ~6.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-21	相城	相城区织金华庭小区（苏地 2016-WG-34 号地块）	2.2×10 ⁻³ ~5.0×10 ⁻³	满足
C-2-22	相城	阳澄湖畔花园一、二期	1.2×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻³	满足
C-2-23	相城	元和镇御苑家园增补	1.3×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-2-24	相城	北桥鹅东村	3.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-25	相城	漕湖 51	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-26	相城	春秋路长泾路站高炮	1.5×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻³	满足
C-2-27	相城	广济北路凤北公路交界	3.8×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-2-28	相城	鸿发包装	5.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-29	相城	联通北桥王家庄	4.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-30	相城	联通黄桥河东村	2.4×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
C-2-31	相城	宁海商会	1.5×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
C-2-32	相城	什谷购物广场	4.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-2-33	相城	市区墙里村	3.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-34	相城	望亭时代广场	3.9×10 ⁻³ ~9.6×10 ⁻³	满足
C-2-35	相城	望亭维也纳酒店楼顶	2.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
C-2-36	相城	相城区_飞鸟表面处理有限公司_宏站型	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-37	相城	相城巡警元和中队北	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-38	相城	新港大道路口	6.6×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-2-39	相城	移动东桥长平路	1.8×10 ⁻³ ~7.9×10 ⁻³	满足
C-2-40	相城	元和建设	5.9×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-2-41	相城	湖韵青城（北桥 2014-G-6 号地块）	1.2×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
C-2-42	相城	苏州_相城_康阳新村	2.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-43	相城	相城区澄河路朝阳河花苑二期	1.9×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻²	满足
C-2-44	相城	相城区华宇锦绣花城	1.8×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-2-45	相城	相城区黄埭镇莲花小区	2.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-46	相城	相城万宇名都花园	2.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-2-47	相城	中惠晨曦怡庭	1.8×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-3-1	相城	镜澄机电搬迁	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-3-2	相城	市区黄桥南	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-3-3	相城	环宇国际	1.9×10 ⁻³ ~4.2×10 ⁻³	满足
C-3-4	相城	花卉植物园东	2.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
C-3-5	相城	水韵花都家园北	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-3-6	相城	相城区康阳新村二期	3.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-3-7	相城	相城优步花园	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-3-8	相城	湘苑二区	4.0×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-3-9	相城	苏地 2017-WG-14 号地块	1.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-3-10	相城	苏地 2016-WG-36（泱誉雅苑）	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-3-11	相城	苏州_相城_姑苏钓鱼台	2.5×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
C-3-12	相城	阳澄湖数字文化创意产业园	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-3-13	相城	度假区管委会（搬迁）	9.2×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
C-3-14	相城	联通黄埭裴圩村	1.7×10 ⁻³ ~3.8×10 ⁻³	满足
C-3-15	相城	安元佳苑一期	8.9×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-3-16	相城	相城区黄埭包装厂搬迁	2.1×10 ⁻⁴ ~4.4×10 ⁻⁴	满足
C-3-17	相城	苏州市区 312 国道收费处	1.8×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
C-3-18	相城	亨文环保搬迁	1.9×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-3-19	相城	元和城管大楼	2.7×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
C-3-20	相城	钱埭村	3.2×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
C-3-21	相城	齐门北大街尚客优集团骏怡连锁酒店楼顶	2.9×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
C-3-22	相城	宣佑科技搬迁	1.7×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-3-23	相城	御湖佳苑 2 幢	1.3×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
C-3-24	相城	苏地 2014-G-56 号地块（嘉境天成花园）	5.9×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
D-1-1	新区	峨眉山路与金沙江路	3.6×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-2	新区	横塘邮政支局	8.0×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-1-3	新区	吕梁山路与潇湘路路口	2.4×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-4	新区	智慧谷法兰克福曼	1.8×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-5	新区	松下电工	3.0×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
D-1-6	新区	科大成教楼	1.0×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-7	新区	移动三图	6.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
D-1-8	新区	灏景天下	4.5×10 ⁻³ ~7.0×10 ⁻³	满足
D-1-9	新区	新民苑北广告牌（搬迁）	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-10	新区	金枫路泵站	2.5×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
D-1-11	新区	今创启元	2.5×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足
D-1-12	新区	太湖大道 1	1.9×10 ⁻³ ~5.0×10 ⁻³	满足
D-1-13	新区	市区林场落地外爬单管塔	2.4×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-14	新区	苏州_新区_旭辉上河郡	2.4×10 ⁻⁴ ~4.6×10 ⁻³	满足
D-1-15	新区	惠丰花园四期（动迁房）	3.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-16	新区	新区正荣悦岚山	6.9×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻³	满足
D-1-17	新区	新区弘阳上水雅苑（2015-WG-47 地块）	3.0×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
D-1-18	新区	华通花园七区	2.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-19	新区	旭辉壹号苑三期	2.5×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻³	满足
D-1-20	新区	苏州虎丘区龙湖狮山原著	1.6×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻³	满足
D-2-1	新区	阿特斯电力	8.0×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
D-2-2	新区	法螺寺	7.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-2-3	新区	国动旭辉上河郡	2.2×10 ⁻³ ~4.9×10 ⁻³	满足
D-2-4	新区	浒墅人家	1.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-5	新区	科技大学 9 号楼	9.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-2-6	新区	市区浒关浒泾路节点	2.0×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
D-2-7	新区	索迪教育学院(搬迁)	1.7×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
D-2-8	新区	新区塘西路	5.4×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-2-9	新区	阳山花苑 6 区 59 幢东侧移动单管塔	2.2×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
D-2-10	新区	移动广东街	3.0×10 ⁻³ ~6.1×10 ⁻³	满足
D-2-11	新区	亿迪工业区（搬迁）	1.3×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-2-12	新区	真山路泵站	6.1×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-2-13	新区	中锐星悦湾名苑东北角 8 号楼	1.5×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-2-14	新区	恒基旭辉城二期	2.5×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
D-2-15	新区	柠檬花园	2.7×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-2-16	新区	苏州_新区_华美花园	4.5×10 ⁻⁴ ~5.0×10 ⁻³	满足
D-2-17	新区	苏州_新区_嘉业阳光假日	1.5×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
D-2-18	新区	苏州_新区_中梁香缇	2.9×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-3-1	新区	新浒花园一区文体中心	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-3-2	新区	亿和精密	5.4×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-3-3	新区	南津桥	4.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-3-4	新区	文昌路综合保税区 A3 仓库东门	1.7×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
D-3-5	新区	移动市区合利街	1.7×10 ⁻³ ~5.4×10 ⁻³	满足
D-3-6	新区	观山商业广场	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-3-7	新区	苏州国家环保产业园	1.8×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
D-3-8	新区	水秀坊东	3.8×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
D-3-9	新区	中航樾公馆	5.1×10 ⁻⁴ ~2.6×10 ⁻³	满足
D-3-10	新区	新区妇女儿童活动中心	4.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-3-11	新区	新区麦德龙东北角高炮广告搬迁	2.1×10 ⁻³ ~6.0×10 ⁻³	满足
D-3-12	新区	中国苏州创业园	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-3-13	新区	联通明星搬迁	9.2×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
D-3-14	新区	移动华通花园北	2.0×10 ⁻³ ~1.3×10 ⁻²	满足
D-3-15	新区	新贤路（浒关 2 搬迁）	3.2×10 ⁻³ ~5.2×10 ⁻³	满足
D-3-16	新区	真武路与华金路路口	4.0×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-3-17	新区	苏州商苑路北	2.5×10 ⁻³ ~7.8×10 ⁻³	满足
D-4-1	新区	嘉业阳光假日 30 幢	1.3×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-1	园区	唯胜路	1.5×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
E-1-2	园区	苏虹中路与南施街交叉东南	2.5×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-3	园区	唯亭阳澄农庄	2.1×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
E-1-4	园区	跨塘中学	3.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
E-1-5	园区	翠微街白露园小区内绿地	1.7×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-6	园区	唯和路青剑湖二社区房屋出租信息栏东北路灯	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-7	园区	移动高浜街	3.4×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
E-1-8	园区	群星商业广场	1.1×10 ⁻³ ~8.0×10 ⁻³	满足
E-1-9	园区	市区唯亭公园楼顶集束天线	2.3×10 ⁻³ ~3.8×10 ⁻³	满足
E-1-10	园区	唯亭 2 号 GTZW 高铁 36	2.1×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-11	园区	园区水芙蓉路与绿汀路交叉口	2.9×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
E-1-12	园区	万寿街	1.9×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-13	园区	重元寺西南角	3.6×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-14	园区	园区国动车郭东路	3.2×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-15	园区	戴斯酒店	9.5×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-1-16	园区	苏州市区-亭苑社区西-电信-B	2.3×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足
E-1-17	园区	奔腾塑料	1.5×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
E-1-18	园区	苏州市区蓝天热电	1.2×10 ⁻³ ~5.1×10 ⁻³	满足
E-1-19	园区	市区-联通-园区建行-BBU_D	3.2×10 ⁻³ ~4.9×10 ⁻³	满足
E-1-20	园区	苏州大道东琉璃街	3.4×10 ⁻³ ~5.1×10 ⁻³	满足
E-1-21	园区	果品批发市场	3.4×10 ⁻³ ~5.1×10 ⁻³	满足
E-1-22	园区	制辊厂南侧高速北广告牌	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-1-23	园区	太平洋保险大厦	2.7×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
E-1-24	园区	通园路和群星二路交叉口	4.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-25	园区	苏州双珥路宝马店	2.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-26	园区	园区悦澜湾一期	2.5×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
E-1-27	园区	跨塘镇青剑湖 A 区	2.1×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
E-2-1	园区	苏州_园区_厦亭家园	2.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-2	园区	MBA 公寓	7.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-2-3	园区	滨江花苑	1.7×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
E-2-4	园区	凤鸣街尚玲珑西南角 68 幢	3.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-5	园区	海诗璐服饰	1.4×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-6	园区	机场路	1.4×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
E-2-7	园区	美克思科技园	3.1×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-8	园区	孟下村	4.0×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-9	园区	市区江南电梯	8.0×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
E-2-10	园区	市区-园区海关大楼_C	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-2-11	园区	苏州久康电子科技有限公司	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-12	园区	苏州肉联厂	2.4×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
E-2-13	园区	太谷广场西侧绿地	2.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-14	园区	通溪路北	2.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-15	园区	斜塘莲花农贸市场	1.2×10 ⁻³ ~5.4×10 ⁻³	满足
E-2-16	园区	星明大厦北绿地	1.3×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
E-2-17	园区	洋泾里节	1.8×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
E-2-18	园区	亿城新天地	2.9×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
E-2-19	园区	张生记酒店	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-2-20	园区	众福科技南	1.8×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
E-2-21	园区	路劲澜山澜	1.8×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
E-2-22	园区	水墨三十度	2.5×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-23	园区	月亮湾 3 号	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-24	园区	中旅·蓝岸国际	3.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-3-1	园区	金胜路南里巷	1.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-3-2	园区	港田路灯 133	1.5×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
E-3-3	园区	星港仁爱学校	3.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
E-3-4	园区	李公堤 3 期搬迁	1.5×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
E-3-5	园区	联建公寓	7.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-3-6	园区	白塘壹号	2.5×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-3-7	园区	东湖大郡二期 13 幢	2.1×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
E-3-8	园区	东湖大郡三期北	3.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-3-9	园区	绿地华尔道名邸	2.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-3-10	园区	苏州_园区_中南锦苑一期	8.0×10 ⁻⁴ ~5.0×10 ⁻²	满足
E-3-11	园区	园区铂悦犀湖	1.5×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
E-3-12	园区	苏州_园区_金邻苑	2.1×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
E-3-13	园区	园区城市公寓	1.8×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻²	满足
E-3-14	园区	科创聚合	3.6×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-3-15	园区	西华林街与塘浦路交叉口北	1.7×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
E-3-16	园区	市区建屋汽车搬迁	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-3-17	园区	市区日化轻纺落地景观塔搬迁	2.2×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-3-18	园区	新天翔广场	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-3-19	园区	园区俐玛化纤纺织	9.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-3-20	园区	创意产业园	2.3×10 ⁻³ ~4.9×10 ⁻²	满足
E-3-21	园区	瑞贝庭酒店	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-3-22	园区	中央景城邻里中心	1.3×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
F-1-1	吴江	吴江秋风街与三船河交界口	3.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
F-1-2	吴江	苏州_吴江_吴江松陵金科廊桥水岸	2.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
F-1-3	吴江	南麻富乐 800M	1.5×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-4	吴江	菀坪同芯村 3 组	1.9×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
F-1-5	吴江	松陵三里桥北基站	7.2×10 ⁻⁴ ~5.5×10 ⁻³	满足
F-1-6	吴江	吴江南盛泽吴越锦绣小区	1.4×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-7	吴江	吴江南盛泽欧盛花园三期小区	1.4×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-8	吴江	联通桃源广福村	1.7×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
F-1-9	吴江	吴江联通永前纺织	1.5×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
F-1-10	吴江	青云后塘巷	1.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-11	吴江	平望第二人民医院	3.8×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻²	满足
F-1-12	吴江	国栋新旺纺织	1.8×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
F-1-13	吴江	铜锣严东村村委 800M	6.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
F-1-14	吴江	震泽倒树下	5.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
F-1-15	吴江	盛泽红安路嘉和小区路口处全球眼	2.4×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足
F-1-16	吴江	移动富乡村 800M	3.2×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
F-1-17	吴江	平望联丰村 800M	1.5×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
F-1-18	吴江	盛泽日澜路绿杨路路口东南角全球眼 1	6.5×10 ⁻⁴ ~8.7×10 ⁻⁴	满足
F-1-19	吴江	吴江松陵迎春橙家	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-20	吴江	吴江松陵首开太湖一号二期(玫瑰花园)	1.8×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-21	吴江	吴江松陵迎春世家	3.5×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
F-1-22	吴江	西湖花苑	3.1×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-23	吴江	吴江松陵万科碧桂园	2.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-24	吴江	吴江石灰浜小区	1.7×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
F-1-25	吴江	金家坝白强港	1.2×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-26	吴江	吴江天天公寓	1.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-27	吴江	移动苑坪诚心村 800M	1.9×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
F-1-28	吴江	松陵万宝广场	8.3×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-2-1	吴江	花港北部居民区	3.1×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-2	吴江	莘塔莘东新村	1.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻⁴	满足
F-2-3	吴江	八坼陈家桥	1.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
F-2-4	吴江	笠泽路与秋风街交叉口	2.7×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
F-2-5	吴江	芦墟康力宿舍	5.4×10 ⁻⁴ ~7.4×10 ⁻³	满足
F-2-6	吴江	松陵鑫隆花园	5.9×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻³	满足
F-2-7	吴江	歌悦花园小区	4.7×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
F-2-8	吴江	芦墟碧桂园	1.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-2-9	吴江	芦墟太阳湖大花园	9.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
F-2-10	吴江	绿地苏州 ONE 小区	2.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻⁴	满足
F-2-11	吴江	松陵欧风华庭	1.8×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
F-2-12	吴江	苏州_吴江_山湖嘉晖苑	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
F-2-13	吴江	苏州_吴江_山湖秀峰苑	4.5×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
F-2-14	吴江	吴江枫香花园小区	4.7×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-15	吴江	吴江芦墟月亮湾大花园东、西区	3.1×10 ⁻⁴ ~5.0×10 ⁻³	满足
F-2-16	吴江	吴江松陵风华上品花园	1.5×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
F-2-17	吴江	吴江松陵海亮长桥府二期	1.8×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
F-2-18	吴江	吴江松陵亨通唐郡	2.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
F-2-19	吴江	吴江松陵丽湾域二期	3.4×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
F-2-20	吴江	吴江松陵明珠香湖苑	1.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-21	吴江	吴江松陵三千邑小区	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
F-2-22	吴江	吴江松陵苏州湾景苑西区	3.2×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
F-2-23	吴江	吴江松陵新港天城南区	1.2×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
F-2-24	吴江	吴江天铂华庭小区一期	2.1×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
F-2-25	吴江	吴江万科公园里小区	1.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-2-26	吴江	吴江招商雍雅苑小区	1.2×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
F-2-27	吴江	旭辉吴门府小区	8.9×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
F-2-28	吴江	叶泽湖花苑东区	8.9×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻²	满足
F-2-29	吴江	坛丘人福超市	2.9×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻³	满足
F-2-30	吴江	吴江南震泽锦泽华府小区二期	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-2-31	吴江	移动蔡家浜	1.4×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-32	吴江	苏州_吴江_塞纳阳光	3.2×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻³	满足
F-2-33	吴江	吴江南震泽塔影湾小区	8.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
F-2-34	吴江	吴江盛泽碧桂园一期	1.5×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
F-3-1	吴江	盛泽云峰汽车	2.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
F-3-2	吴江	盛泽郎中荡南	1.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-3-3	吴江	芦墟江家湾	3.5×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
F-3-4	吴江	松陵庞山村邮杆	1.1×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
F-3-5	吴江	南麻相交桥	4.5×10 ⁻⁴ ~8.5×10 ⁻⁴	满足
F-3-6	吴江	吴江联通七庄村落地内爬单管塔	1.7×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
F-3-7	吴江	盛泽新虹利	1.5×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
F-3-8	吴江	莘塔新农村农家乐	1.5×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
F-3-9	吴江	庙港联强村委	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-3-10	吴江	铜锣东港口	1.5×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻⁴	满足
F-3-11	吴江	吴江开发区飞旭电子	1.5×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
F-3-12	吴江	盛泽山塘社区 57 幢	7.2×10 ⁻⁴ ~7.3×10 ⁻³	满足
F-3-13	吴江	吴江南庙港南港悦府	7.5×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻³	满足
F-3-14	吴江	紫来华府	1.2×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻⁴	满足
F-3-15	吴江	松陵金东方	1.8×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
F-3-16	吴江	吴江红安村	2.9×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
F-3-17	吴江	吴江吴模家园	1.6×10 ⁻⁴ ~6.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-1	常熟	苏州_常熟_创想魅力城	1.1×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-2	常熟	移动白雪电器	1.5×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-3	常熟	沙家浜高速南	已拆除	/
G-1-4	常熟	王市七里香庭小区	2.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-5	常熟	颜巷颜压线	1.5×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
G-1-6	常熟	常熟唐市玲珑花园小区	2.2×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
G-1-7	常熟	常熟中南雅苑一期小区	4.7×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
G-1-8	常熟	常熟碧桂园柏悦华府	1.1×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
G-1-9	常熟	小康村庐山苑西	1.2×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
G-1-10	常熟	小康村庐山苑东	9.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻³	满足
G-1-11	常熟	沿江口岸联检中心	3.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
G-1-12	常熟	三峰农商行（搬迁）	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
G-1-13	常熟	L800_移动阿特斯	5.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-14	常熟	联通梅李塘桥	1.8×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-1-15	常熟	铁塔永旺梦乐城	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-2-1	常熟	常熟滨江电厂一期培训楼滴灌	4.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
G-2-2	常熟	常熟滨江电厂一期脱硫楼滴灌	1.3×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
G-2-3	常熟	电厂三期监控楼顶滴灌	3.6×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-2-4	常熟	(新建)碧溪干巷东	2.7×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
G-2-5	常熟	(新建)浒浦唐家村	1.4×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
G-2-6	常熟	常熟浦发第二热电源有限公司	4.5×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
G-2-7	常熟	古里高田界	1.4×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
G-2-8	常熟	湖东村	1.5×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
G-2-9	常熟	联通碧溪溪南村	3.3×10 ⁻⁴ ~8.5×10 ⁻⁴	满足
G-2-10	常熟	梅李四季花园西	2.9×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
G-2-11	常熟	汽渡路中段	2.5×10 ⁻⁴ ~8.5×10 ⁻³	满足
G-2-12	常熟	儒浜路南溪路	1.3×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
G-2-13	常熟	沙家浜风景区湿地	1.3×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
G-2-14	常熟	小康村庐山苑中	8.3×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
G-2-15	常熟	亚太路东周路口	3.2×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
G-2-16	常熟	沿江出口加工区南	1.8×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
G-2-17	常熟	移动常熟陆市	1.5×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
G-2-18	常熟	状元堤与昆承湖西路	1.4×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
G-2-19	常熟	常熟创想凯旋湾花园	7.2×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
G-2-20	常熟	常熟绿树湾小区	1.3×10 ⁻³ ~3.2×10 ⁻³	满足
G-2-21	常熟	辛庄阳光丽苑二期	2.4×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
G-3-1	常熟	泰安新村(电大搬迁)	已拆除	/
G-3-2	常熟	碧桂园柏悦华府	1.3×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻⁴	满足
G-3-3	常熟	滨江兴华港口水箱	2.9×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
G-3-4	常熟	王市七里香庭	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-3-5	常熟	中南雅苑	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-3-6	常熟	梅李创想魅力城	1.1×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
G-3-7	常熟	铁塔永旺梦乐城	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-3-8	常熟	唐市玲珑花园	3.1×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
G-3-9	常熟	富康路跟香山南路十字路口红绿灯	6.6×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
G-3-10	常熟	普朗克致诚皮具	5.9×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
G-3-11	常熟	闽江路跟新世纪大道红绿灯	4.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-3-12	常熟	芦荡高速	1.2×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
G-3-13	常熟	宇量电池	1.3×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻²	满足
G-3-14	常熟	金桂家园三期	1.2×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻³	满足
G-3-15	常熟	白茆工业园搬迁	1.7×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
G-3-16	常熟	梅李良基星尚花园	1.3×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-3-17	常熟	东南永旺梦乐城	2.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-3-18	常熟	王市港龙香语华庭	8.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-3-19	常熟	富莲广场	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-3-20	常熟	梅李富佳名苑	1.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻²	满足
G-3-21	常熟	梅李润泰花园	1.3×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
G-3-22	常熟	普朗克颜巷颜压线	1.4×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
G-3-23	常熟	铁塔飞莱克斯	1.4×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
G-3-24	常熟	王市龙达飞宿舍楼	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
G-3-25	常熟	移动白雪电器	1.5×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
G-3-26	常熟	支塘创晋工业园	1.5×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
G-3-27	常熟	兴华港口西	1.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
G-3-28	常熟	碧桂园紫云名邸	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-3-29	常熟	创元工业园	2.2×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
G-3-30	常熟	支塘东馨佳苑	1.3×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
G-3-31	常熟	支塘康馨佳苑	1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻⁴	满足
G-3-32	常熟	富通物流搬迁	2.9×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
G-3-33	常熟	辛庄凯威堡服饰	3.1×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
G-3-34	常熟	紫金豪园 5 号楼	8.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-1	张家港	鹿东小区三期	4.0×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
H-1-2	张家港	陶氏化学	2.4×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-3	张家港	碧桂园碧桂名邸	3.6×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-4	张家港	汇金新城一期	5.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-1-5	张家港	四圩	2.1×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-6	张家港	移动花园浜菜场	2.2×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻²	满足
H-1-7	张家港	大新朝南村 32 组	2.5×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-1-8	张家港	大新桥头村 23 组	2.9×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-9	张家港	张家港永新社区	7.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-10	张家港	王家堂东北	3.1×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-11	张家港	移动张家港凤凰山东	1.3×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-12	张家港	4 扇区-联通闸上南 C 网滴灌-城区-电信	4.5×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-1-13	张家港	移动张家港书院二村	1.6×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-1-14	张家港	鑫达涂层	2.2×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
H-1-15	张家港	占文村委西南	4.7×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
H-2-1	张家港	4 扇区-港口镇联通恬庄南电信基站 RRU-城区-电信	3.6×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-2-2	张家港	大南花苑西	5.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-2-3	张家港	大新朝东圩村	3.2×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-4	张家港	德积拆船厂	2.5×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-2-5	张家港	东莱村广告牌	1.0×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-2-6	张家港	凤凰金谷村委	3.3×10 ⁻³ ~5.5×10 ⁻³	满足
H-2-7	张家港	凤凰生活广场	6.9×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
H-2-8	张家港	港口规划 1	3.1×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
H-2-9	张家港	华尔润东搬迁	7.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-2-10	张家港	金红鹰宿舍楼	9.2×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
H-2-11	张家港	锦丰交通村北	8.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
H-2-12	张家港	鹿苑十大队东	2.2×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
H-2-13	张家港	沙洲湖规划 1	3.3×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻⁴	满足
H-2-14	张家港	塘市王家村东	5.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-2-15	张家港	新加坡国际学校	2.4×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
H-2-16	张家港	移动庆安村委东	6.6×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-2-17	张家港	移动张家港城西	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-2-18	张家港	碧桂园翡翠湾三期	4.7×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
H-2-19	张家港	碧桂园尚东区	1.6×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
H-2-20	张家港	翡翠公馆	3.6×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
H-2-21	张家港	福东苑二期	8.6×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
H-2-22	张家港	金成小区三期	1.2×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
H-2-23	张家港	妙桥黄金湾	4.5×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
H-2-24	张家港	南湖苑西	4.5×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
H-2-25	张家港	南桥花苑	5.4×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
H-2-26	张家港	世贸暨阳湖苑三期	1.9×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
H-2-27	张家港	塘桥何桥五期	1.2×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-2-28	张家港	塘桥沁园新村二期	7.5×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-3-1	张家港	双山规划 2	3.6×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
H-3-2	张家港	奔辉码头	1.6×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
H-3-3	张家港	双山岛东南	5.9×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
H-3-4	张家港	沙钢宽厚板厂办公楼绿地	1.6×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
H-3-5	张家港	沙钢炼铁办公楼	8.0×10 ⁻³ ~9.4×10 ⁻³	满足
H-3-6	张家港	锦绣江南北	8.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-3-7	张家港	金鼎装饰东	5.9×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-3-8	张家港	丰港金属搬迁	6.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-3-9	张家港	德积规划 6	2.1×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-1	昆山	铁塔建委新世界	2.9×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
J-1-2	昆山	陈巷花园	4.7×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
J-1-3	昆山	苏州昆山栈泾竹苑	2.0×10 ⁻³ ~4.4×10 ⁻³	满足
J-1-4	昆山	昆山九方城小区	3.6×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-5	昆山	华润国际	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-1-6	昆山	鑫苑世家	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
J-1-7	昆山	印象花园四期	4.2×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
J-1-8	昆山	印象花园三期	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
J-1-9	昆山	印象花园一期	4.0×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-10	昆山	滨江裕花园	5.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
J-1-11	昆山	昆山市专用汽车厂	6.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-12	昆山	昆山锦溪陆泾村	1.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-13	昆山	苏州昆山中冶昆庭	7.7×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
J-1-14	昆山	锦华园	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-15	昆山	苏州昆山万科魅力花园	4.7×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
J-1-16	昆山	铁塔莲花路	1.8×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-1-17	昆山	昆山万安路景观塔	1.1×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-1-18	昆山	昆山新光机电	5.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-19	昆山	铁塔联谊路	5.6×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-20	昆山	铁塔龙腾河排涝站（搬迁站）	1.6×10 ⁻³ ~4.7×10 ⁻³	满足
J-1-21	昆山	铁塔燕桥浜东	2.5×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-22	昆山	昆山龙光路地灯塔	5.5×10 ⁻³ ~8.5×10 ⁻³	满足
J-1-23	昆山	昆山市同春路景王路基站机房	5.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
J-1-24	昆山	张浦前小巷	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-25	昆山	昆山市花桥鸡鸣塘南路基站机房	5.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
J-1-26	昆山	昆山通铭路景观塔	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-27	昆山	铁塔金中路远创路	2.2×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-28	昆山	铁塔慧峰工业园北	2.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-29	昆山	铁塔巷浦路花安路	7.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-30	昆山	铁塔亿曼丰工业园	3.6×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
J-1-31	昆山	铁塔科技广场东	5.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-32	昆山	铁塔马料江村	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-33	昆山	铁塔卜家厍桥	7.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-34	昆山	铁塔张浦江北排涝站	4.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-35	昆山	铁塔周市光电产业园南	1.1×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
J-1-36	昆山	昆山西古塘东	5.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-37	昆山	昆山赵田路南	1.0×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-1-38	昆山	陈家浜路	9.9×10 ⁻⁴ ~3.9×10 ⁻³	满足
J-1-39	昆山	G312 路	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-40	昆山	剑湖路西	1.6×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
J-1-41	昆山	昆山钱塘江路	5.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-42	昆山	嘉禾花园	8.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
J-1-43	昆山	茗景苑七八期	1.2×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-1-44	昆山	周巷社区服务中心	1.6×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
J-1-45	昆山	昆山市千灯宏洋路机场路基站机房	2.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-46	昆山	铁塔后马路北	1.7×10 ⁻³ ~5.5×10 ⁻³	满足
J-1-47	昆山	昆山红梅村北	1.5×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
J-1-48	昆山	绿中海	3.6×10 ⁻⁴ ~5.3×10 ⁻³	满足
J-1-49	昆山	合兴东城	1.4×10 ⁻³ ~8.9×10 ⁻³	满足
J-1-50	昆山	铁塔三得利北	1.1×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-1-51	昆山	昆山盛帆路	7.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-52	昆山	昆山锦溪派出所(锦溪海树榭)	1.8×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
J-1-53	昆山	昆山钱安路马东路东	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-54	昆山	昆山益伸路粮仓路	5.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-55	昆山	昆山桦青家具东	3.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
J-1-56	昆山	淀山湖曙光新城1号楼顶	1.5×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻²	满足
J-1-57	昆山	联通昆山圣美	3.4×10 ⁻³ ~5.4×10 ⁻³	满足
J-1-58	昆山	苏州昆山红霞村	3.8×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-59	昆山	昆山仕联物流设备	7.2×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
J-1-60	昆山	昆山稍里村东	1.8×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-61	昆山	花溪小学	3.6×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
J-1-62	昆山	昆山市_金沙江路九华园10号楼_宏站型	8.3×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
J-1-63	昆山	昆山市_张浦碧水豪园_宏站型	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-1-64	昆山	速8酒店	9.5×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
J-2-1	昆山	莼鲈之思	3.1×10 ⁻⁴ ~3.3×10 ⁻³	满足
J-2-2	昆山	大市社区	4.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-2-3	昆山	出口加工区服务中心	7.2×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
J-2-4	昆山	蝶湖湾15号楼A单元电梯机房	1.3×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻³	满足
J-2-5	昆山	蝶湖湾167号楼电梯机房	1.3×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
J-2-6	昆山	花桥金三角农贸市场	1.9×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足
J-2-7	昆山	花桥神仙园	5.9×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-8	昆山	环河南路南五路	8.3×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-2-9	昆山	杰通汉达精密	2.9×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
J-2-10	昆山	锦溪昆开路东	3.2×10 ⁻⁴ ~9.8×10 ⁻³	满足
J-2-11	昆山	昆山大上海高尔夫度假村西	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-2-12	昆山	昆山福运庄园南	2.5×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
J-2-13	昆山	昆山-富士康基站_C	6.2×10 ⁻⁴ ~8.8×10 ⁻³	满足
J-2-14	昆山	昆山硅湖宿舍	2.2×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
J-2-15	昆山	昆山郭泽路	8.6×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
J-2-16	昆山	昆山立讯电子	6.2×10 ⁻⁴ ~6.0×10 ⁻³	满足
J-2-17	昆山	昆山陆家高速出口东	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-2-18	昆山	昆山陆家万昶(高铁)	6.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-19	昆山	昆山马庄绕城互通南	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-20	昆山	昆山人防办	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-2-21	昆山	昆山市林鹰机械东 CQ	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-22	昆山	昆山市水兴贸易基站机房	2.1×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足
J-2-23	昆山	昆山市正仪东汇聚机房	1.1×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
J-2-24	昆山	昆山天环冷链	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-2-25	昆山	昆山吴淞江乙盛公司	4.2×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-26	昆山	昆山西南友山景观塔	3.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
J-2-27	昆山	昆山西尤泾节点落地外爬单管塔	4.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
J-2-28	昆山	陆家童泾南路	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-29	昆山	绿地运动城	1.7×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
J-2-30	昆山	美高美酒店	3.6×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
J-2-31	昆山	孟子浜村	2.5×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-2-32	昆山	莫泰酒店	1.1×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻³	满足
J-2-33	昆山	南朝	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-2-34	昆山	平巷路嘉联益电子	1.6×10 ⁻³ ~5.5×10 ⁻³	满足
J-2-35	昆山	千灯曼氏香精	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-36	昆山	千灯翔云路	1.7×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
J-2-37	昆山	三和国际生态科技园	3.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-2-38	昆山	时代文化家园 20#楼	1.6×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足
J-2-39	昆山	宋家港东	2.1×10 ⁻³ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-40	昆山	苏州 117	4.2×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-2-41	昆山	铁塔草芦港	2.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻⁴	满足
J-2-42	昆山	铁塔灯塔路 G312 北	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-2-43	昆山	铁塔东石下	8.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-2-44	昆山	铁塔枫林路中央大道	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-2-45	昆山	铁塔凤家村	3.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-2-46	昆山	铁塔宏川路机房	4.5×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
J-2-47	昆山	铁塔佳安塑胶	1.9×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
J-2-48	昆山	铁塔金阳路集善路北	5.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
J-2-49	昆山	铁塔昆华路南	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-2-50	昆山	铁塔三星电机	4.0×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-51	昆山	铁塔石牌长发路	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-52	昆山	铁塔意力电路	4.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
J-2-53	昆山	延陵电子	1.2×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
J-2-54	昆山	移动昆山篙陵兴景观塔	1.8×10 ⁻³ ~9.0×10 ⁻³	满足
J-2-55	昆山	移动昆山蓬北基站景观塔	2.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-2-56	昆山	移动邻里中心南	8.6×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-2-57	昆山	中环东线和沪蓉高速交叉口	3.6×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-58	昆山	中原商务广场	2.7×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
J-2-59	昆山	周庄如意塔	1.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-2-60	昆山	晨曦北园	4.0×10 ⁻³ ~5.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-61	昆山	晨曦南园	4.4×10 ⁻³ ~5.5×10 ⁻³	满足
J-2-62	昆山	春江佳苑 5 幢	6.9×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
J-2-63	昆山	春江佳苑-北区	4.0×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-2-64	昆山	富华二村	2.1×10 ⁻³ ~5.1×10 ⁻³	满足
J-2-65	昆山	国基城邦 19 幢	4.0×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
J-2-66	昆山	国基城邦 3 幢	8.6×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
J-2-67	昆山	国际华城小区	1.6×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足
J-2-68	昆山	湖滨花园	1.7×10 ⁻³ ~3.2×10 ⁻³	满足
J-2-69	昆山	花桥镇金城花园	7.7×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
J-2-70	昆山	花溪畔居小区	1.3×10 ⁻³ ~3.2×10 ⁻³	满足
J-2-71	昆山	华美达酒店	8.6×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
J-2-72	昆山	黄城花园东	9.5×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻³	满足
J-2-73	昆山	嘉和苑	1.4×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
J-2-74	昆山	锦景园	1.4×10 ⁻³ ~3.2×10 ⁻³	满足
J-2-75	昆山	昆山富隆花园	8.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-2-76	昆山	昆山外滩映像	6.4×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻³	满足
J-2-77	昆山	昆山星汇兰亭	1.4×10 ⁻³ ~5.2×10 ⁻³	满足
J-2-78	昆山	昆山徐公桥花园	1.4×10 ⁻³ ~5.4×10 ⁻³	满足
J-2-79	昆山	临湖锦园	1.0×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
J-2-80	昆山	摩卡小镇	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
J-2-81	昆山	森隆蓝波湾	1.2×10 ⁻³ ~7.0×10 ⁻³	满足
J-2-82	昆山	四季阳光	8.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
J-2-83	昆山	苏尚家园 2	4.2×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-84	昆山	苏州_昆山_晨曦园	3.9×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足
J-2-85	昆山	苏州_昆山_花望新村	3.2×10 ⁻³ ~1.3×10 ⁻²	满足
J-2-86	昆山	苏州昆山富贵花园	3.6×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻³	满足
J-2-87	昆山	苏州昆山金浦花园	2.1×10 ⁻³ ~7.1×10 ⁻³	满足
J-2-88	昆山	苏州昆山锦尚花苑	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
J-2-89	昆山	苏州昆山礼和苑	6.6×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-2-90	昆山	苏州昆山善景园	6.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-2-91	昆山	苏州昆山邵村北苑	1.5×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足
J-2-92	昆山	苏州昆山邵村南苑	2.8×10 ⁻³ ~6.1×10 ⁻³	满足
J-2-93	昆山	苏州昆山首创悦都	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-2-94	昆山	苏州昆山溪香米兰	1.6×10 ⁻³ ~3.8×10 ⁻³	满足
J-2-95	昆山	苏州昆山象屿都城	6.6×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
J-2-96	昆山	苏州昆山鑫茂东苑	1.5×10 ⁻³ ~7.3×10 ⁻³	满足
J-2-97	昆山	苏州昆山鑫茂花园	5.1×10 ⁻³ ~1.3×10 ⁻²	满足
J-2-98	昆山	苏州昆山义和苑	6.9×10 ⁻⁴ ~4.6×10 ⁻³	满足
J-2-99	昆山	苏州昆山中南世纪城	4.2×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-2-100	昆山	香溢紫郡二期	5.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-2-101	昆山	心泊家园一期	1.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-102	昆山	心泊梅花苑	1.7×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
J-2-103	昆山	炎武社区良景园	1.4×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
J-2-104	昆山	阳城春晓苑 18 号	4.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
J-2-105	昆山	杨巷新村	1.0×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻³	满足
J-2-106	昆山	张浦海上印象	3.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-2-107	昆山	张浦亲水佳苑	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-3-1	昆山	凤和园	1.6×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
J-3-2	昆山	大渔新村	7.5×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
J-3-3	昆山	工业研究院北	6.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-3-4	昆山	万步路虹桥路	2.2×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
J-3-5	昆山	苏州昆山蓬溪园 C2 区	3.6×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
J-3-6	昆山	苏州昆山蓬溪园 C6 区	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-3-7	昆山	锦溪镇南	3.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-3-8	昆山	铁塔淀山湖庄里村西	1.8×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
J-3-9	昆山	铁塔恒海国际花园北	1.5×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-3-10	昆山	湖滨路环湖路	5.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
J-3-11	昆山	美丰苑 8 幢（西尤泾搬迁）	7.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
J-3-12	昆山	昆山市周市中兴南路基站机房	4.0×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
J-3-13	昆山	昆山淀山湖虬南村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-3-14	昆山	锦溪镇内德史罗夫	2.0×10 ⁻⁴ ~9.8×10 ⁻⁴	满足
J-3-15	昆山	华达利家具	1.3×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
J-3-16	昆山	黄埔江路南苑路	1.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-3-17	昆山	裕元实验小学（搬迁）	3.0×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足
J-3-18	昆山	苏州昆山湖畔林语	1.4×10 ⁻³ ~3.7×10 ⁻³	满足
J-3-19	昆山	苏州昆山茗景苑 B 区	3.5×10 ⁻³ ~7.3×10 ⁻²	满足
J-3-20	昆山	苏州昆山花桥棕榈湾	4.0×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻²	满足
J-3-21	昆山	苏州昆山枫丹御园南	1.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
J-3-22	昆山	苏州昆山枫景苑 B 区	3.5×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻³	满足
J-3-23	昆山	琨城帝景园	7.2×10 ⁻⁴ ~7.4×10 ⁻³	满足
J-3-24	昆山	苏州_昆山_蓬曦园 C5 区	1.1×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-3-25	昆山	昆山晶蓝上城	2.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
J-3-26	昆山	苏州_昆山_湖畔水韵	1.1×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足
J-3-27	昆山	苏州昆山枫景苑 A 区	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-3-28	昆山	富荣花园	6.4×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
J-3-29	昆山	上郡小区	7.7×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻³	满足
J-3-30	昆山	花桥中城花园	4.2×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
J-3-31	昆山	富泽苑	4.2×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-3-32	昆山	象屿珑庭	3.8×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
J-3-33	昆山	苏州_昆山_房地产__花苑新村	1.5×10 ⁻³ ~2.6×10 ⁻³	满足
J-3-34	昆山	高迪印象花园	5.9×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
J-3-35	昆山	金澄花园南	3.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
K-1-1	太仓	苏州_太仓_双凤香堤雅苑	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
K-1-2	太仓	苏州_太仓_浏河博海尚城	1.2×10 ⁻³ ~4.2×10 ⁻³	满足
K-1-3	太仓	苏州路四通路	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
K-1-4	太仓	世纪苑	5.1×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
K-1-5	太仓	浮桥和平小区	5.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
K-1-6	太仓	沙溪印东新村	1.6×10 ⁻³ ~5.2×10 ⁻³	满足
K-1-7	太仓	碧桂园柏悦湾	8.3×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻³	满足
K-1-8	太仓	星雨华府	8.6×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻³	满足
K-2-1	太仓	板桥医院	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
K-2-2	太仓	港区国际码头二期北	8.6×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
K-2-3	太仓	港区国际码头二期南	1.5×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
K-2-4	太仓	九曲卫生院	3.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
K-2-5	太仓	南郊欧美工业园	2.0×10 ⁻³ ~6.2×10 ⁻³	满足
K-2-6	太仓	牌楼小区西	4.5×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
K-2-7	太仓	双凤凤中村 38 组	3.6×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
K-2-8	太仓	岳王现代农业园	7.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
K-2-9	太仓	岳阳路柳州路	1.4×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
K-2-10	太仓	彩虹天下	7.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
K-2-11	太仓	沙溪盛洋花园	1.3×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
K-2-12	太仓	苏州_太仓_桃花岛	1.6×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足

苏州电信 2019 年 4G 无线网一期工程共监测 796 座基站，基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为 ($<1.1\times 10^{-4}\sim 7.3\times 10^{-2}$) W/m²，满足 0.4W/m² 的标准限值要求。

五、结论

中国电信股份有限公司苏州分公司 2019 年 4G 无线网一期工程共建设 798 座基站，根据《关于印发<通信基站环境保护工作备忘录>的通知》（环办辐射函[2017]1990 号）的相关要求，分 4 批次在建设项目环境影响登记表备案系统（江苏省）进行了备案登记，后期有 2 座基站天线已拆除，委托有资质检测机构对所有基站建设情况进行了调查及电磁辐射环境监测，监测结果均满足 $0.4\text{W}/\text{m}^2$ 的标准限值要求。